CW 断熱工法 設計・施工マニュアル

株式会社 MX エンジニアリング
MX Engineering co., Ltd

問合せ:03-3265-4881

CW 断熱工法 設計・施工マニュアル

[2013年7月16日改訂]

[2015年4月16日改訂]

[2015年8月21日改訂]

図面リスト

ページ	記載事項	
P. 3	特記事項①	工務店担当者様へ
P. 4	特記事項②	ウレタン業者様へ
P. 5	図面 No. 1	CW断熱 納まり図 索引
P. 6	図面 No. 2	在来工法の屋根断熱
P. 7	図面 No. 3	屋根断熱・軒廻り
P. 8	図面 No. 4	下屋廻りの通気納まり
P. 9	図面 No. 5	天井（桁間）断熱納まり
P.10	図面 No. 6	外壁反射防水シート 継手部分（合板なし）
P.11	図面 No. 7	外壁反射防水シート 継手部分（合板有り）
P.12	図面 No. 8	通し柱・隅柱・コーナー廻り 納まり
P.13	図面 No. 9	袖壁・外気に接する床
P.14	図面 No. 10	ベランダ納まり
P.15	図面 No. 11	開口部廻り 納まり
P.16	図面 No. 12	土台・水切部分 納まり
P.17	図面 No. 13	基礎断熱(ベタ基礎) 参考図
P.18	図面 No. 14	貫通部廻り 納まり
P.19	図面 No. 15	縦貼りサイディングの通気胴縁 納まり図
P.20	図面 No. 16	横貼りサイディングの通気胴縁 納まり図

*本、設計施工マニュアルは「CW断熱」の基本的な納まり箇所を参考図として掲載しております。

反射防水シートおよびウレタン吹付け部分に関連する納まりのみ、ご参考にさせていただきますようお願いします。

株式会社 MX エンジニアリング
MX Engineering co., Ltd

特記事項① 工務店担当者様へ

1) ウレタン吹付施工には脚立を建てる作業スペースが必要です

建物の1,2階の外周の内側の壁、及び2階全床部分には**作業スペース**が必要です。壁では、脚立等が立てられるように外壁から1m以上のスペースを空けて下さい。
資材、工具等は1階の中央に集めて下さい。最上階の天井や屋根を吹付ける階においても(2階床等)資材、工具は置かぬようお願いします。

2) 吹抜けのある階には吹付け用足場をお願いします。

吹抜けのある階には天井、壁に吹付け作業ができる**吹付け用足場**を工務店様側にて設置していただくよう、お願いします。(急勾配の屋根裏吹付けも同様)

3) 吹付け当日の大工工事、及びその他の内部工事等もご遠慮下さい。

ウレタン吹付け工事以外の工事は終日ご遠慮下さい。

4) ウレタン吹付け施工者のトラックの駐車スペースを確保して下さい。

ドラム缶に入った原液や発電機をトラックに積載しています。**現場の前に駐車スペース**を確保して下さい。

5) サッシ・ガラスの取付けをお願いします。また、電気配線は吹付け後をお願いします。(ボックスは可)

6) 吹付ける壁の外部側の通気胴縁は必ず施工しておいて下さい。

通気胴縁で反射防水シートを押さえていないと吹付け施工ができません。

7) 以下の工事は必ずウレタン吹付け後の行程でお願いします。

- ・フローリング
- ・フローパネル
- ・天井下地組み
- ・ユニットバス
- ・電気配線

8) 事前にお配りしている施工DVD等で施工要領を把握して下さい。

現場担当者の方、及び大工の方(反射防水シートを施工される方)は必ずCW断熱工法の**DVD**及び「**設計・施工マニュアル**」を読み、施工要領を把握して下さい。

9) 反射防水シートはたるまぬよう張って下さい。

反射防水シートを張る際には必ず**2人以上**(3人が最善)で上下左右、シートがたるまぬよう注意し、タッカー釘(@100以内)で打ち付けながらゆるみなく張ることが重要です。また、防水(止水)のため、タッカー留め部分は反射防水テープを貼って下さい。

ウレタン吹付け日は、反射防水シートの良否にかかわらず、施工DVD通り、外部からの押さえ担当の方、2名を工務店様側より手配して頂くことを、お願いします。

11) 細かい隙間等は工務店様側にてカートリッジ式の発泡ウレタンで埋めておいて下さい。

サッシと窓台等の隙間やUB下の基礎パッキン等の隙間はウレタン吹付け前に**工務店様側にてカートリッジスキュー**の発泡ウレタンにてそれらの隙間を埋めておいて下さい。(ウレタン吹付け工事の発泡スプレーガンでは施工できません)

以上、ウレタンを吹付ける前日までには、必ず準備をして下さい。

上記項目が守れていない場合はウレタン吹付け工事が行えず、別途費用(出戻り費用として¥31,500)が発生し、2週間程度の工事日の延長となります。

特記事項② ウレタン業者様へ

1) トラックの駐車

原則設置後の移動は出来ませんので、作業中は常に駐車できるスペースの確保が必要です。

2) シートのたるみ・張り足りない箇所はないか？

ピンと張れていて、シートに空きがないことを確認して下さい。

3) 養生

- ① サッシ廻りは、マスキングテープとシート養生します。
- ② 屋根面、又は天井面を施工する場合は、床をマスキングテープ等で養生します。
※化粧柱・化粧梁等の特殊養生は、別途御見積りとなります。

4) 吹付け作業

- ① 屋根又は天井
- ② 壁
- ③ ユニット部基礎廻り
(無い場合もあります)
- ④ 金具
(無い場合もあります)

5) 削り作業

ウレタンが柱、間柱から出ている部分は、業者様にてカットをお願いします。

6) 厚み検査+補修作業

ウレタン厚みゲージ、又はスケールを使用して測定し、厚み不足箇所は補修作業を行います。

7) 担当監督へ電話

担当監督へ品質確認の電話をし、確認を行って下さい。

8) 清掃

ゴミは袋詰めにして持ち帰りをお願いします。

図面 No. 2

図面 No. 3

図面 No. 5

図面 No. 4

図面 No. 10

図面 No. 9

図面 No. 14

図面 No. 11

図面 No. 6 & 7、15 & 16

図面 No. 12

図面 No. 8

図面 No. 13

<p>図面名</p> <p>CW断熱 納まり図 索引</p>	<p>図面No.</p> <p>1</p>
<p>株式会社MXエンジニアリング</p>	<p>作成日</p> <p>2015. 4. 16</p>

【垂木上に反射防水シートを施工する場合】

【垂木下に反射防水シートを施工する場合】

図面名	在来工法の屋根断熱	図面No.	2
	株式会社MXエンジニアリング	作成日	2015. 4. 16

屋根面反射防水シート (垂木上タッカー釘留め)

タッカー釘留め部分には反射防水テープを貼る

垂れ下がり部反射防水シート

垂木部分をカットし、壁面の反射防水シートに100mm以上被せる吹付ウレタンの回り込み防止のため、軒桁天端付近をしっかりとタッカー釘留めする

反射防水テープ

反射防水シートのジョイント部分および垂木取り合い部分を反射防水テープで止水処理をする最下部は補強増し貼りする

壁面反射防水シート

垂木の下まで貼り上げる吹付ウレタンの回り込み防止のため、軒桁下端付近をしっかりとタッカー釘@100mmで留め付ける

【 軒廻り反射防水シート納まり 】

図面名	屋根断熱・軒廻り	図面No.	3
	株式会社MXエンジニアリング	作成日	2015. 4. 16

【下屋を天井断熱にした場合】

【下屋を屋根断熱にした場合】

図面名	下屋廻りの通気納まり	図面No.	4
	株式会社MXエンジニアリング	作成日	2015. 4. 16

【CW天井断熱工法】

CW断熱における天井断熱工法は最上階の桁の天端の上に反射防水シートを張り、下から硬質ウレタンを吹き付ける「桁間」断熱工法です。

天井下地はウレタン吹き付け後に施工してください。

小屋裏換気
軒天換気 必須

棧木取付の目的は吹付ウレタンの付着力を増強し、ウレタンの落下を防止するためです。天井面のウレタン吹き付け部分には500mm以内に木材を配置してください。

棧木部分の反射防水シートは下図の張り方も可能です。

※棧木の踏み抜きにご注意ください

又は

【天井断熱の場合の 反射防水テープについて】

天井断熱工法の場合、反射防水シート継ぎ手部分の防水テープは、ウレタンを吹き付ける面(屋内側・下側)のみの施工で良い。

反射防水シートの継ぎ手重ね巾は100mm以上とする。

【注意事項】

CW断熱における天井(桁間)断熱の場合、外壁の硬質ウレタン吹付は軒桁ラインまでですが、反射防水シートは小屋裏部分の壁(妻壁等)にも施工します。

- = 外壁硬質ウレタン吹き付け施工範囲
- = 外壁反射防水シート施工範囲

【切妻屋根】

【片流れ屋根】

図面名

天井(桁間)断熱納まり

図面No.

5

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 4. 16

【外壁合板なしの場合】

反射防水シートの左右の継ぎ手位置は柱位置とする

【施工時注意事項】

反射防水シートを貼る際には必ず2人以上で上下左右、シートがたるまぬよう注意し、タッカー釘(@100)で打ち付けながら施工することが重要です。

【注1】

外壁仕上げに窯業系サイディングや金属系サイディングを使う場合は、サイディング材製造者の施工基準において、サイディング材の目地や継ぎ目からの雨水の浸入を防止するために有効な措置が施された製品を使用する。これ以外の場合、反射防水シートの横の重ね合わせは150mm以上とする。

【住宅瑕疵担保責任保険法人の

「設計施工基準第3条」の確認について】

反射防水シートの重ね合せ寸法及び通気工法とした外壁に用いる防水紙(設計施工基準第9条第2項第1号及び同第3号)については各保険法人より「設計施工基準・第3条」の確認を受けていますので図面No.6における仕様は設計施工上の問題はございません

(財)住宅保証機構・(株)日本住宅保証検査機構
(株)住宅あんしん保証・ハウスプラス住宅保証(株)

【内部側】

【外壁合板なし】
【反射防水シート：上下の継手】

【外壁合板なし】
【反射防水シート：左右の継手】

図面名

外壁反射防水シート 継手部分 (合板なし)

図面No.

6

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 8. 21

【外壁合板有りの場合】

【住宅瑕疵担保責任保険法人の

「設計施工基準第3条」の確認について】

反射防水シートの重ね合せ寸法及び通気工法とした外壁に用いる防水紙(設計施工基準第9条第2項第1号及び同第3号)については各保険法人より「設計施工基準・第3条」の確認を受けていますので図面No.7における仕様は設計施工上の問題はございません

(財)住宅保証機構・(株)日本住宅保証検査機構
(株)住宅あんしん保証・ハウスプラス住宅保証(株)

【注1】

外壁仕上げに窯業系サイディングや金属系サイディングを使用する場合は、サイディング材製造者の施工基準において、サイディング材の目地や継ぎ目からの雨水の浸入を防止するために有効な措置が施された製品を使用する。これ以外の場合、反射防水シートの横の重ね合わせは150mm以上とする。

【施工時注意事項】

反射防水シートを貼る際には必ず2人以上で上下左右、シートがたるまぬよう注意し、タッカー釘(合板面は@200前後)で打ち付けながら施工することが重要です

【外壁合板有り】

【反射防水シート：上下の継手】

【外壁合板有り】

【反射防水シート：左右の継手】

図面名

外壁反射防水シート 継手部分 (合板有り)

図面No.

7

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 8. 21

通し柱・隅柱 外偏芯の詳細図

【下地合板有りの場合】

タッカー釘留め部分には
反射防水テープを貼る

【注意：ウレタン回り込み防止】

下地合板が無く、反射防水シートに直接ウレタンを吹き付ける場合は、柱(間柱)と反射防水シートの間にウレタンが回り込まないように反射防水シートを@100mm間隔以内にタッカー釘でしっかり留め付ける

【下地合板無しの場合】

通し柱・隅柱 外面合わせの詳細図

【下地合板有りの場合】

【下地合板無しの場合】

図面名

通し柱・隅柱・コーナ-廻り 納まり

図面No.

8

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 4. 16

袖壁の納まり

袖壁の一方（内側）は内部の木材の湿潤防止のため、透湿防水シートを使用してください。

外部側は防水の連続性を保つため、反射防水シートの使用をお勧めします。

パラペット等の立ち上がり部分も内側は透湿防水シートを使用してください。

反射防水シート

壁：反射防水シート
+ウレタン吹付

玄関

1F居室

玄関ポーチ

透湿防水シート

A

外壁と連続性の無い袖壁（外壁と面でない袖壁）は反射防水シートの施工は不要です。

反射防水シートで施工する場合は内部の木材の湿潤防止のため、片側は透湿防水シートにして下さい。

玄関ポーチ上 床下

合板下地に硬質ウレタン吹き付け
(ウレタン吹き付けのみ/反射防水シート無し)

ポーチ部分の2階床下は「外気に接する床」になるため、使用する断熱材の厚さは壁の断熱材の約1.5倍にすることをお勧めします。

反射防水シート
玄関ポーチ側は透湿防水シート

壁：反射防水シート
+ウレタン吹付

2F居室

玄関ポーチ(外部)

壁：
反射防水シート
+ウレタン吹付

1F居室

玄関ポーチ土間

【A断面図】

図面名

袖壁・外気に接する床

図面No.

9

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015.4.16

手摺壁外部側、内部側とも透湿防水シートで可能

跳ね出しタイプのベランダ手摺壁が外壁と連続している場合、連続している部分の手摺壁外部側は反射防水シートを施工します

【跳ね出しタイプベランダ】

跳ね出しタイプのベランダ手摺壁が外壁から独立している場合、手摺壁の外部側、内部側とも透湿防水シートの施工が可能です

手摺外部側のみ反射防水シート張り（ウレタン吹き付けなし）
手摺外部側の反射防水シートは手摺壁の頂部から連続して外壁に立ち下げる

反射防水シートの外部側には通気層が必要です。ベランダ下で通気層が確保できない場合は反射防水シートは施工しないでください

【屋根タイプベランダ】

笠木を固定するビス等が防水層を貫通する場合、あらかじめ防水テープ、シーリング等を施し止水する。

腐朽防止のため、手摺り壁にも通気層を設けて下さい。

【手摺壁頂部納まり 参考図】

図面名	ベランダ納まり	図面No.	10
	株式会社MXエンジニアリング	作成日	2015. 4. 16

隙間部分スプレーガンで
硬質ウレタン充填

開口部の防水処理図

開口部廻り防水テープ
施工順序

内部側

【外壁合板有りの場合】

サッシと柱の隙間は
スプレーガンを用い
ウレタンを充填する

外部側

【外壁合板なしの場合】

開口部廻り 平面詳細図

図面名

開口部廻り 納まり

図面No.

11

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 4. 16

【下地合板無しの場合】

【下地合板有りの場合】

図面名

土台・水切部分 納まり

図面No.

12

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 6. 15

玄関廻りは発泡
ポリスチレンボ
ードでも可

硬質ウレタン折返し
吹き付け施工
(基礎立上り部)

硬質ウレタン基礎部分
(ベタ基礎の土間)

基礎断熱：基礎伏図（参考図）

※注意
基礎に硬質ウレタンを吹付
しますので1階床の施工
(構造用合板等)は硬
質ウレタン吹付後にお願い
します。

基礎断熱：A - A 断面詳細図

〔基礎断熱における注意事項〕

〔基礎断熱工法は断熱気密性能を安定的に確保できますが下記の注意が必要です〕

- ①基礎断熱は、床下換気口を設けない工法。床下は密閉状態となり、床下の湿気が排出されず、床下に断熱材がなく床が冷える。又、施工後1年位は基礎コンクリートの湿気が放散されるので対策が必要である。（湿気の排出対策が必要）
- ②基礎断熱にした場合は床下暖房が必須であるとも言われているが、状況により判断し施工を考える。
（室内と床下が通気できるようにし、床下を室内と同じ環境にすると効果が上がる。そのため、床下に中ダクトファンを設置したり1階床にガラリを設ける等、居室と床下の空気を均一にする方法をとる必要があると言われている。）
- ③*中間ダクトファン及び床下湿気の排出対策、又、通気・空気環境等の設備に関する事項は工務店様側にてご検討をお願いします。

図面名

基礎断熱（ベタ基礎） 参考図

図面No.

13

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 4. 16

外部

内部

【 合板なしの場合 】

外部

内部

【 合板有りの場合 】

【 外部側反射防水テープ 施工方法 】

防水ゴムシート廻りの反射防水テープは両側→上側の順序で施工し、両側のテープは上側のテープの上にはみ出さないようにする。
下側は反射防水テープを貼らない。
防水ゴムシートのフランジ部分とパイプは片面粘着テープでしっかり接合する。

NPO法人住宅外装テクニカルセンター住宅外装防水研究会
「換気口周辺の防水施工マニュアル」に準拠し施工して下さい。

図面名

貫通部廻り 納まり

図面No.

14

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 4. 16

縦貼サイディング 胴縁施工図

【特記事項】

外壁サイディングを通気金具工法にて施工される場合においても通気胴縁を用いる施工を必ず行って下さい。(柱、間柱に反射防水シートを押さえ付け吹付ワタが入り込まぬようにするため)ただし、外壁下地に構造用合板を用いる場合は通気金具のみでも可能です。

図面名 縦貼りサイディングの通気胴縁 納まり図	図面No. 15
株式会社MXエンジニアリング	作成日 2015. 4. 16

【住宅瑕疵担保責任保険法人の
「設計施工基準第3条」の確認について】
反射防水シートの重ね合せ寸法及び通気工法とした
外壁に用いる防水紙(設計施工基準第9条第2項第
1号及び同第3号)については各保険法人より「設
計施工基準・第3条」の確認を受けていますので
図面No.16における仕様は設計施工上の問題はござ
いませぬ
(財)住宅保証機構・(株)日本住宅保証検査機構
(株)住宅あんしん保証・ハウスプラス住宅保証(株)

横貼りサイディング 胴縁施工図

【特記事項】

外壁サイディングを通気金具工法にて施工される場合においても通気胴縁を用いる施工を必ず行って下さい。(柱、間柱に反射防水シートを押さえ付け吹付ワタが入り込まぬようにするため)ただし、外壁下地に構造用合板を用いる場合は通気金具のみでも可能です。

図面名

横貼りサイディングの通気胴縁 納まり図

図面No.

16

株式会社MXエンジニアリング

作成日

2015. 4. 16